

Потребитель тепловой энергии

Руководителю

13.05.2020 № 71303-09/12595

на № _____ от _____

**О проведении гидравлических испытаний
на М-07, 37****АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующее в рамках агентского договора с ПАО «Т Плюс»,**

доводит до Вашего сведения, что с **09-00 час. до 16-00 час. 14 мая 2020г.** будут проводиться гидравлические испытания на плотность **обратных** трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей до ЦТП, ИТП и Э/У зданий от ПДНУ повышенным давлением на следующих участках тепломагистралей:

- **М-07;**

- **М-37** от ТК 37-53 до ТК 37-67.

Для исключения подачи испытательного давления в системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения зданий и сооружений и их повреждения, балансодержатели обязаны в период проведения испытаний принять меры по надежному **отключению от испытываемых трубопроводов**, участков трубопроводов и присоединенных теплопотребляющих энергоустановок, не задействованных в испытаниях (п.6.2.12 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»).

ГВС будет осуществляться с **подающих** трубопроводов.

Владельцам сетей организовать надзор за испытываемыми трубопроводами соответственно балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний.

В случае обнаружения утечек горячей воды звонить по телефонам:


329-33-52, 329-37-52 (ЦДС АО «ЕТК»);
329-37-01 (ОДС АО «ЕТК»)

С уважением,

Руководитель ТИ ЕО

(Действующий по доверенности ПАО «Т Плюс»
№66/38-н/66-2018-4-981 от 04.06.2018г.)

С. А. Куколев



Учетная карточка

В границах между ТК 37-53 до ТК 37-67 на ТМ 37

ТК	ЦТП, ИТП, ЭУ, БЭ	ЦТП, ИТП, ЭУ, БЭ	Кол. узлов	Количество зданий						
				всего	жилые дома	адм. здания	боль- ницы	поликли- ники	д/с	школы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТК 37-54 вправо	ЦТП	ЦТП Боровая 24 (ЕТК)	1	41	32	7	0	0	1	1
ТК 37-54 вправо	ЦТП	ЦТП Боровая 25а (ЕТК)	1	11	9	1			1	
ТК 37-54 вправо	ЦТП	ЦТП Вилонова 146 (ЕТК)	1	5	5					
ТК 37-54 вправо	ЦТП	ЦТП Июльская 22 (ЕТК)	1	16	14	1			1	
ТК 37-54 вправо	ЦТП	ЦТП Сулимова 33а (ЕТК)	1	17	13	2			1	1
ТК 37-54 вправо	ЭУ	ЭУ Боровая 21	2	1	1					
ТК 37-54 вправо	ЭУ	ЭУ Боровая 23	2	1	1					
ТК 37-54 вправо	ЭУ	ЭУ Садовая 18	1	3		2				1
	ИТОГО по ТК-37-54			95	75	13	0	0	4	3
ТК 37-55	ИТП	ИТП Июльская 25 ("Урал СТ")	1	1	1					
	ИТОГО по ТК-37-55			1	1	0	0	0	0	0
ТК 37-57	ЦТП	ЦТП Уральская 59а (ЕТК)	1	15	9	5			1	
	ИТОГО по ТК-37-57			15	9	5	0	0	1	0
ТК 37-58 дренаж	ЦТП	ЦТП Чекистов 16 (ЕТК)	1	10	7					3
	ИТОГО по ТК-37-58			10	7	0	0	0	0	3
ТК 37-59а	ИТП	ИТП Учителей 7а	1	1	1					
ТК 37-59а	ИТП	ИТП Шалинский 4	1	1	1					
	ИТОГО по ТК-37-59а			2	2	0	0	0	0	0
ТК 37-62	БЭ	БЭ Учителей 30 (ГУП СО ПТП Мед	1	2		2				
ТК 37-62	ИТП	ИТП Учителей 32	1	1	1					
ТК 37-62	ЦТП	ЦТП Вилонова 33 (ЕТК)	1	15	3	11		1		
ТК 37-62	ЦТП	ЦТП Вилонова 36 (ЕТК)	1	7	6	1				
ТК 37-62	ЦТП	ЦТП Менделеева 17 (ЕТК)	1	25	20	3			2	
ТК 37-62	ЦТП	ЦТП Сулимова 50 (Манхэттен Ека	1	1		1				
ТК 37-62	ЦТП	ЦТП Учителей 166 (ЕТК)	1	22	18	3		1		
ТК 37-62	ЦТП	ЦТП Учителей 38а (ЕТК)	1	7		7				
ТК 37-62	ЭУ	ЭУ Учителей 6 (Урал	1	1	1					
ТК 37-62	ЭУ	ЭУ Чекистов 21 (МОУ	1	1						1
	ИТОГО по ТК-37-62			82	49	28	0	2	2	1
ТК 37-66 дренаж	ЦТП	ЦТП Маяковского 14а (ЕТК)	1	3	2	1				
	ИТОГО по ТК-37-66			3	2	1	0	0	0	0
ТК 37-66а	ИТП	3 ИТП (ТСЖ Основинский парк)	3	1	1	0	0	0	0	0
	ИТОГО по ТК-37-66а			1	1	0	0	0	0	0
	Уч. 5 (от 37-53 до 37-67)			209	146	47	0	2	7	7